

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (เส้นทางไปโสกมะกอก)
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๖๒,๘๐๐.-บาท (-หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : รายละเอียดงานดังนี้ ๑.ลงดินถมกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลบ.ม. (เผื่อบดอัด ๒๕%) ๒.ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๒๕ ลบ.ม.(เผื่อบดอัด ๒๕%) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๒,๘๐๐.-บาท (-หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- ๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
- ๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประธานกรรมการ
๖.๒ สิบเอกธวัชชัย ไกรสร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๖.๓ นางสุจารีย์ จำปาทอง	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอดงหลวง จังหวัดน่าน

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (เส้นทางโลงมะกอ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.ดงหลวง จ.น่าน


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร	48,081.25	1.3074	62,861.43	ระยะเวลาดำเนินงาน
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			62,861.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			62,800.00	
	ตัวอักษร	(-หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


1.  ประธานกรรมการ
(นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.  กรรมการ

(สิบเอกวิวัฒน์ ไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ


3.  กรรมการ

(นางสาวจริย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

(/) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....


(นายนเรศ ชมจันทร์)


รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....


(นายนเรศ ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (เส้นทางโสกมะกอก)

1.ลงดินถม กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. (เผื่อบดอัด 25%)

2. ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 156.25 ลบ.ม.(เผื่อบดอัด 25%)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่6 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินถม พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	15.00	70.00	1,050.00	
2	งานหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	156.25	301.00	47,031.25	
รวม					48,081.25	

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (เส้นทางโสกมะกอก) บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. ข้อมูลงานดินถม

กว้าง

ยาว

หนาเฉลี่ย

= 2.00 ม.

= 4.00 ม.

= 1.50 ม.

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. ดินถม

- ปริมาณงานดินถม $B = \dots 1 \times \dots 2 \times \dots 3 = 2.00 \times 4.00 \times 1.50$

= 12.00 ลบ.ม.

- เผื่อบดอัด 25 เปอร์เซ็นต์

= 3.00 ลบ.ม.

- ปริมาณดินถมรวม

= 15.00 ลบ.ม.

2. ข้อมูลงานหินคลุก

กว้าง

ยาว

หนาเฉลี่ย

= 2.50 ม. ...1

= 500.00 ม. ...2

= 0.10 ม. ...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก $= \dots 1 \times \dots 2 \times \dots 3 = 2.50 \times 500.00 \times 0.10$

= 125.00 ลบ.ม.

- เผื่อบดอัด 25 เปอร์เซ็นต์

= 31.25 ลบ.ม.

- ปริมาณหินคลุกรวม

= 156.25 ลบ.ม.

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99)

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (เส้นทางโสมมะกอ) บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. ดินถม พร้อมปรับเกลี่ย เผื่อบดอัด 25 เปอร์เซนต์

ดินถม (สืบราคาในพื้นที่)

= 60.00 บาท/ลบ.ม. ...1.1

ค่าปรับเกลี่ย

= 10.00 บาท/ลบ.ม. ...1.4

... ต้นทุนค่าดินถม =

= 70.00 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนดินถม

= 70.00 บาท/ลบ.ม.

2. หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย

ค่าหินคลุกที่แหล่ง โรงโม่หินเทพประภาพร ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

= 200 บาท/ลบ.ม. ...1.1

ค่าขนส่งหินคลุกถึงหน้างาน ระยะทางประมาณ 20.00 กม.

= 91 บาท/ลบ.ม. ...1.2

... ค่าหินคลุกที่ขนส่งถึงหน้างาน = ...1.1 + ...1.2

= 291 บาท/ลบ.ม. ...1.3

ค่าปรับเกลี่ย (คิดราคาปรับเกลี่ยจากผู้รับจ้างในพื้นที่)

= 10 บาท/ลบ.ม. ...1.4

... ต้นทุนค่าหินคลุก = ...1.3 + ...1.4

= 301 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนหินคลุก

= 301 บาท/ลบ.ม.



โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางโสกมะกอก)

บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

首