

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่๗ (จำนวน ๔ เส้นทาง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๓๖๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร (จำนวน ๔ เส้นทาง)

๑.) เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ บ้านห้วยเตย โดยผิวจราจรลงหินคลุก ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐เมตร
หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๒.) เส้นทางไปอ่างเก็บภูเก้าไล่น โดยผิวจราจรลงหินคลุก ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐เมตร
หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๓.) เส้นทางไปช่องมะตอ โดยผิวจราจรลงหินคลุก ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐เมตร
หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๔.) เส้นทางไปดงมะไฟ โดยผิวจราจรลงหินคลุก ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐เมตร
หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่าง
ละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด) งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนหก
หมื่นบาทถ้วน.-)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวนิภาพร แพงทอง	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุจารีย์ จำปาทอง	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓ สิบเอกธวัชชัย ไกรสร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

๒๔ มี.ค. 25๖5

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร	264,915.00	1.3607	360,469.84	ระยะเวลาดำเนินงาน 7 วัน
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			360,469.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			360,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)			

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้วัสดุในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา(ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศ ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา(ตามแบบฟอร์มกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนิภาพร แพงทอง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

2.....กรรมการ

(นางสุจารีย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

3.สืบเอก.....กรรมการ

(อวิชัย ไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายเนเรศ ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 เส้นทาง)

1. เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อบ้านห้วยเตย โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 500 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
2. เส้นทางไปอ่างเก็บภูเก้าโล้น โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
3. เส้นทางไปช่องมะค้อ โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
4. เส้นทางไปดงมะไฟ โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 875.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	875.00	302.76	264,915.00	
			รวม		264,915.00	

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 เส้นทาง) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. ข้อมูลงานหินคลุก (เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อบ้านห้วยเตย)

กว้าง	=	2.50 ม.	...1
ยาว	=	500.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x ...3 = 2.50 x 500.00 x 0.10 = 125.00 ลบ.ม.

- ปริมาณหินคลุกรวม = 125.00 ลบ.ม.

2. ข้อมูลงานหินคลุก (เส้นทางไปอ่างเก็บภูเก้าไล่น)

กว้าง	=	2.50 ม.	...1
ยาว	=	1,000.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x ...3 = 2.50 x 1,000.00 x 0.10 = 250.00 ลบ.ม.

- ปริมาณหินคลุกรวม = 250.00 ลบ.ม.

3. ข้อมูลงานหินคลุก (เส้นทางไปช่องมะตอ)

กว้าง	=	2.50 ม.	...1
ยาว	=	1,000.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x ...3 = 2.50 x 1,000.00 x 0.10 = 250.00 ลบ.ม.

- ปริมาณหินคลุกรวม = 250.00 ลบ.ม.

4. ข้อมูลงานหินคลุก (เส้นทางไปตงมะไฟ)

กว้าง	=	2.50 ม.	...1
ยาว	=	1,000.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x ...3 = 2.50 x 1,000.00 x 0.10 = 250.00 ลบ.ม.

- ปริมาณหินคลุกรวม = 250.00 ลบ.ม.

ปริมาณหินคลุกรวม เส้นที่ 1+2+3+4 = 875.00 ลบ.ม.

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99)

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 เส้นทาง) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย

ค่าหินคลุกที่แหล่ง โรงโม่หินเทพประทีพร ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	=	200.93 บาท/ลบ.ม ...1.1
ค่าขนส่งหินคลุกถึงหน้างาน ระยะทางประมาณ 20.00 กม.	=	91.83 บาท/ลบ.ม ...1.2
... ค่าหินคลุกที่ขนส่งถึงหน้างาน = ...1.1 + ...1.2	=	292.76 บาท/ลบ.ม ...1.3
ค่าปรับเกลี่ย (คิดราคาค่าปรับเกลี่ยจากผู้รับจ้างในพื้นที่)	=	10 บาท/ลบ.ม ...1.4
... ต้นทุนค่าหินคลุก = ...1.3+...1.4	=	302.76 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนหินคลุก	=	302.76 บาท/ลบ.ม.



โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร(จำนวน4 เส้นทาง)

บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7
ตำบลห้วยม่วง อำเภออุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี



อบต. ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :
ซ่อมแซมถนนในพื้นที่เกษตรกรรม
(จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง :
บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 7
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :
กองช่าง อบต. ห้วยม่วง

เขียนแบบ : *Pa.*
(นายสมภท บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :
(นายณเรศ ชมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ :
(นายณเรศ ชมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :
(นายสุภาพ ทานะแดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใช้งบประมาณของ :
ประเภท :
เลขที่แบบ :

แผนที่ :



2. เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำภูเพ็กได้
โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ทนได้โดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

1. เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อกับห้วยแดง
โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 500 เมตร ทนได้โดยเฉลี่ย 0.10 เมตร



วัดป่ากับห้วยแดง

แผนที่แสดงจุดปรับปรุงถนน

มาตราส่วน

not

หมายเหตุ

จุดลงหินคลุกสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามตลยพินิจ ของช่างผู้ควบคุมงาน



อบต. ห้วยม่วง อ. อุ้มผาง จ. ขอนแก่น
โครงการ :
ขอมติขอเงินอุดหนุนเพื่อทำเกษตร (จำนวน 4 เส้นทาง)
สถานที่ก่อสร้าง :
บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 7 ต. ห้วยม่วง อ. อุ้มผาง จ. ขอนแก่น
สำรวจ :
กองช่าง อบต. ห้วยม่วง
เขียนแบบ :
 (นายสมรุต บุตรสูงเนิน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจสอบ :
 (นายสมรุต ชมจันทร์) รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ :
 (นายสมรุต ชมจันทร์) รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ :
 (นายสุภาพ ทานะแสน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณ :
เลขที่แบบ :
แผนที่ :



3. เส้นทางไปอ่างมะดอ
โดยสำรวจลงพื้นที่ตลอด กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

แผนที่แสดงจุดปรับปรุงถนน

มาตราส่วน 1:500

จุดลงพื้นที่บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามดุลยพินิจ ของช่างผู้ควบคุม





อบต. ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ทำการเกษตร
(จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

[Signature]

(นายสมรุต ทุมจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

[Signature]
(นายสมรุต ทุมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ :

[Signature]
(นายสมรุต ทุมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

[Signature]
(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :



4. เส้นทางไปต.มั่งมีใหม่
โดยมีจ.ร.วางเรียงกันตลอด กว้าง 1,000 เมตร
หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

หมายเหตุ

จุดลงพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ ตามจุดที่เห็นจริง ของจริงให้ควบคุมการ

แผนที่แสดงจุดปรับปรุงถนน

มาตราส่วน

1:500