

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๒ เส้นทาง) ตำบลห้วยม่วง อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : รายละเอียดงานดังนี้ (จำนวน ๒ เส้นทาง) ดังนี้ (๑.) เส้นทางเชื่อมระหว่าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลบ.ม. (๒.)เส้นทางบ้านนายบุญถม นาอุดม ถึง บ้านนางบังอร บุตทาวีเศษ โดย ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๒๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ลบ.ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ห้วยม่วงกำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็น ๘๙,๐๐๐ บาท (-แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางธนิยา สะหาย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุจารีย์ จำปาทอง	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓ สิบเอกธวัชชัย ไกรสร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (จำนวน 2 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

09 ส.ย. 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร	89,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 15วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	89,000.00	
	ตัวอักษร	(-แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)	

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1.....ประธานกรรมการ

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นางธัญญา สะหาย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2.....กรรมการ

(นางสาวจริย จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

2.สืบเอก.....กรรมการ

(ธีวัฒน์ ไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (จำนวน 2 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

09 ส.ย. 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร	65,501.90	1.3607	89,128.44	ระยะเวลาดำเนินงาน
					15 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			89,128.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ			89,000.00	
	ตัวอักษร	(-แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายมรุต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจ

(นายนเรศ ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

(นางธัญญา สะหาย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

2.....กรรมการ

(นางสาวจริย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

2.สิบเอก.....กรรมการ

(ธวัชชัย ไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (จำนวน 2 เส้นทาง)

1. เส้นทางเชื่อมระหว่าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่9 ถึง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่6 โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 450 เมตร

หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม.

2. เส้นทางบ้านนายบุญถม นาอุดม ถึง บ้านนางบังอร บุตทาวีเศษ โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 320 เมตร

หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 215.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่9 ต.ห้วยม่วง อ.กงหรา จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	215.00	304.66	65,501.90	
รวม					65,501.90	

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (จำนวน 2 เส้นทาง) บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1.ข้อมูลงานหินคลุกเส้นทางเชื่อมระหว่าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6

กว้าง	=	3.00 ม.	...1
ยาว	=	450.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x ...3 = 3.00 x 450.00 x 0.10	=	135.00 ลบ.ม.
- ปริมาณหินคลุก	=	135.00 ลบ.ม.

2.ข้อมูลงานหินคลุก เส้นทางบ้านนายบุญถม นาอุดม ถึง บ้านนางบังอร บุตทาวีเศษ

กว้าง	=	2.50 ม.	...1
ยาว	=	320.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x ...3 = 2.50 x 320.00 x 0.10	=	80.00 ลบ.ม.
- ปริมาณหินคลุก	=	80.00 ลบ.ม.

ปริมาณหินคลุกรวม

= 215.00 ลบ.ม.

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99)

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (จำนวน 2 เส้นทาง) บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย

ค่าหินคลุกที่แหล่ง โรงโม่หินเทพประธาพร ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	=	205.61 บาท/ลบ.ม ...1.1
ค่าขนส่งหินคลุกถึงหน้างาน ระยะทางประมาณ 25.00 กม.	=	89.05 บาท/ลบ.ม ...1.2
... ค่าหินคลุกที่ขนส่งถึงหน้างาน = ...1.1 + ...1.2	=	294.66 บาท/ลบ.ม ...1.3
ค่าปรับเกลี (คิดราคาค่าปรับเกลี่ยจากผู้รับจ้างในพื้นที่)	=	10 บาท/ลบ.ม ...1.4
... ต้นทุนค่าหินคลุก = ...1.3+...1.4	=	304.66 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนหินคลุก	=	304.66 บาท/ลบ.ม.



โครงการ

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร(จำนวน 2 เส้นทาง)

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น



แผนที่แสดงจุดปรับปรุงถนน

มาตราส่วน

not

1. เส้นทางเชื่อมระหว่าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 450 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม.



อบต. ห้วยม่วง
อ.ภูผาม่าน จ.เชียงใหม่

โครงการ :

ปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตร
(จำนวน 2 เส้นทาง)


สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9
ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.เชียงใหม่

สำรวจ :

กองช่าง อบต. ห้วยม่วง

เขียนแบบ :


(นายสมรศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ตรวจสอบ :


(นายสมรศักดิ์ ชุมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการช่างแผน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :


(นายอาร์คม อ่อนจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :


(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผนที่ :



อบต.ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(จำนวน 2 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :



(นายสมรศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ตรวจสอบ :



(นายณิเรศ ชุมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :



(นายอารคม อ่อนจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :



(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :



แผนที่แสดงจุดปรับปรุงถนน

มาตราส่วน

not

2. เส้นทางบ้านนายบุญถม นาอุดม ถึง บ้านนางบังอร บุตรทวิเศษ

โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 320 เมตรหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม.