

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๓๖๘,๘๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖๗ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วง กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๖๘,๘๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการคิดราคาก่อสร้างในแต่ละรายการ รายละเอียดดังนี้

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาก่อสร้าง (ปร.๔) ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)

๖.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ปร.๕ ปร.๖ ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)

๖.๓ ราคาวัสดุที่ใช้เป็นราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิรันดร์ พินิจสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	ประธานกรรมการ
๗.๒ พ.จ.อ.เทอดเกียรติ ศรีอุบล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข	กรรมการ
๗.๓ นายมณฑล นามรัตน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ



โครงการขยายแหล่งทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : โครงการ ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ ม.5



รายการประกอบแบบ

1. โดยมีไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 378 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า 567 ตร.ม.
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ 1 ป้าย




อบต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ : ขยายไหล่ทางถนน คสล.ม.หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยซ้อ ม.5

สำรวจ : กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ : 
(นายพงศกร คำพรม)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจสอบ : 
(นายนเรศ ชมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการช่างแผน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :
(นายอาร์คม อิ่มอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

อนุมัติ : 
(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผนที่ :

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	257,940.88	1.3642	351,882.94	ระยะเวลาดำเนินงาน
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			354,882.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			354,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ใน งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร์ พินิจกิจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

2พ.จ.อ.....กรรมการ
(เทอดเกียรติ ศรีอุบล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายมนทล นามรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) เห็นชอบ
() ไม่อนุมัติเพราะ.....

นายอาร์คม อ่อนอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(/) เห็นชอบ
() ไม่อนุมัติเพราะ.....

นายสุภาพ ทานะแสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง


แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
 ขยายให้ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้มุมบ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5
 โดยขยายให้เส้นทาง กว้าง 1.50 เมตร ยาว 378 เมตร พร้อมพื้นผิวจราจรที่ขยายให้เส้นทาง
 ไม่น้อยกว่า 567 ตร.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ 1 ป้าย
 บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
งานผิวจราจร คสล. เสริมเหล็ก					ระยะเวลาดำเนินงาน
คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	85.05	1,962.62	166,920.83	60 วัน
เหล็กตะแกรง ขนาด .020x0.20 ม.ม Ø 0.4 มม	ตร.ม.	567.00	33.00	18,711.00	
เหล็กเส้นกลม RB 15	ตัน	0.055	21,050.00	1,157.75	
ค่าแรงงานเทพคอนกรีต	ลบ.ม.	85.05	327.00	27,811.35	
ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	28.35	523.00	14,827.05	
ไม้แบบ 1' X 6" X 4.00 ม.	ลบ.ฟ.	51.71	551.40	28,512.89	
รวม				257,940.88	


 2พ.จ.อ.....กรรมการ
 (นายนิรันดร์ พินิจลิ้ม)
 นักวิชาการเกษตร


 2พ.จ.อ.....กรรมการ
 (เทอดเกียรติ ศรีอุบล)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข


 3.....กรรมการ/เลขานุการ
 (นายสมณฑล นามรัตน์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ